Automatyczne monorail 2

6400

Maximale detailgrootte B500 H2400 D2000mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 21000x16000mm
Lengte transportband: 125mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



7583

Maximale detailgrootte B600 H2500 D3000mm
Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 30600x20000mm
Lengte transportband: 180mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





10813

Maximale detailgrootte B600 H2500 D3000mm
Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 30600x20000mm
Lengte transportband: 180mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





10812

Maximale detailgrootte B300 H2000 D2000mm
Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 16000x14000mm
Lengte transportband: 107mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



6591

Maximale detailgrootte B300 H2000 D2000mm
Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 16000x14000mm
Lengte transportband: 107mb

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps tunnelcarwash MT1-5
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



7178

Maximale detailgrootte B500 H2500 D2500mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Transportsnelheid 1,5 m/min
Afmetingen hal 53000x14000mm
Lengte transportband: 170mb

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps tunnelcarwash MT1-5
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



8318

Maximale detailgrootte B300 H1500 D2000mm
Transportsnelheid 1,2 m/min
Afmetingen hal 37300x10000mm
Lengte transportband: 135mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H



8645

Maximale detailgrootte B300 H1700 D800mm
Transportsnelheid 2,7 m/min
Afmetingen hal 30000x24000mm
Lengte transportband: 220mb

Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



8688

Maximale detailgrootte B500 H1600 D2500mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 50000x14000mm
Lengte transportband: 175mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 6 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W1300
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

8902

Maximale detailgrootte B500 H2600 D3000mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 42000x16000mm
Lengte transportband: 165mb

Oppervlaktevoorbereiding: 5-traps tunnelcarwash MT1-5
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





9053

Maximale detailgrootte B80 H500 D500mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 60000x10000mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Lengte transportband: 125mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 8 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1250 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-8H





9266

Maximale detailgrootte B1000 H2000 D2000mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 30500x20000mm
Lengte transportband: 145mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H3000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H





9751

Maximale detailgrootte B500 H2000 D2500mm
Transportsnelheid 0,7 m/min
Afmetingen hal 28800x14800mm
Lengte transportband: 115mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 12 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W900
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



10807

Maximale detailgrootte B500 H2000 D2500mm
Transportsnelheid 1m/min
Afmetingen hal 35000x20000mm
Lengte transportband: 140mb

Oppervlaktevoorbereiding: 3-traps tunnelcarwash MT1-3
Drogen na voorbereiding van het oppervlak: PA-1
Automatisch schilderen: Kunststof cabine met poorten in twee assen voor snelle kleurwisselingen KAP-1
Polymerisatie: Paneeloven PA-1
Transportsysteem: Monorail kettingbaan TA-1

Toepassing: Meetsysteem met twee assen Automatische applicators ProfiSpray A - 10 stuks
Poedercentrum: ProfiCenter CP-02-24 (met automatische tankreiniging, verfafzetting en ultrasone zeef)
Verticale as Z: MA1-18 manipulator - 2st
Horizontale as X: Toegangsas MX1-100 - 2 stuks
paneeldroger Werkstukmeetsysteem: BP-H2000 W1300
Verfretour: CK-D1400 cycloonstofafscheider uitgerust met een dichte fasepomp RP-01
Stofafscheider: Eindfilter OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl